



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura de Marcelino Ramos

Of. nº 950/2024

Marcelino Ramos, RS, em 20 de maio de 2024.

A Sua Excelência o Senhor:

Ver. RAMIRO FRANSCISCO MARSARO

DD. Presidente da Câmara de Vereadores

MARCELINO RAMOS - RS

Câmara Municipal de Vereadores
de Marcelino Ramos

Recebido em: 20/05/2024

Agente Administrativo Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente:

O Município de Marcelino Ramos, inscrito no CNPJ nº 87.613.287/0001-03, sito a Praça Padre Basso, nº 15, nesta cidade de Marcelino Ramos, através de seu representante legal **VANNEI MAFISSONI, Prefeito Municipal**, vem cumprimentá-los cordialmente, em resposta a Sessão Ordinária de 06 de maio de 2024, segue:

REQUERIMENTO 05/2024 – O pedido do vereador Helio Muller e Damiana S.C. Mendes sobre obras de melhoramento urbano com asfalto nos Bairros Balneário, Cruzeiro e Vista Alegre. Informamos que o mesmo foi enviado para análise do Setor de Engenharia e segue o retorno abaixo das obras já realizadas e informamos que uma nova etapa com correções de boca de lobo e meio fio já está em processo de licitação:

“Diante da solicitação de resposta de parte do requerimento 05/2024, segue abaixo resposta.

Asfalto Bairro: Balneário, cruzeiro, e Vista Alegre

1- Preparação de pista:

Em ruas com pavimentação em calçamento, onde o leito apresentava deformação, foi feito a correção através da compactação através de rolo, em seguida a pista recebeu uma limpeza completa, removendo o pó, agregados soltos, por meio de varredura. Após concluída a varredura foi utilizado a limpeza com água, através de um caminhão pipa com jato d'água. Terminando a limpeza, foi efetuada a pintura de ligação, afim de promover a aderência da camada subjacente, com a nova camada de reforço (utilização de material fresado, obtido junto ao DNIT na BR 153, e transportados de Coronel Teixeira, Suzana e na Sede do município).

Nas vias não pavimentadas, foi realizada a compactação do solo com rolo compactador e a realização da pintura de ligação para promover a aderência da camada subjacente, com a nova camada de reforço (utilização de material fresado, obtido junto



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura de Marcelino Ramos

ao DNIT na BR 153, e transportados de Coronel Teixeira, Suzana e na Sede do município).

Em ambas as pavimentações, foi realizado uma capa selante após a execução da camada de reforço, com a utilização de uma nova camada de emulsão asfáltica e pó de pedra.

2- Material empregado:

Foram empregados matérias para pintura de ligação, do tipo emulsão asfáltica do tipo RR-1C (tanto para pintura de ligação, quanto para capa selante), camada de reforço com a utilização de material fresado (obtido junto ao DNIT na BR 153) e a utilização de pó de pedra na capa selante.

3- Valores gastos nestes locais:

Bairro Balneário: R\$ 42.382,02; Bairro Cruzeiro: R\$ 20.841,03; Bairro Vista Alegre: R\$ 32.337,08

4- Forma de execução e fiscalização da obra

A obra teve acompanhamento semanal do engenheiro responsável pela fiscalização, que verificava a utilização dos materiais previstos, bem como a forma correta da realização dos serviços. Foram exigidos ensaios de laboratórios para comprovação da compactação.

Att

Jorge Tranquilo Bruschi"

Atenciosamente,

VANNEI
MAFISSONI
:390575690
00

Assinado de forma
digital por VANNEI
MAFISSONI:390575
69000
Dados: 2024.05.20
11:37:45 -03'00'

VANNEI MAFISSONI,
Prefeito Municipal.